Warszawa 2021-06-22

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**Zamawiający:**
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

**Przedmiot zamówienia** (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):
Projekt budowlano-wykonawczy izolacji ciepłochronnej przewodów instalacji hydrantowej wraz z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu kablem grzejnym w budynku hali rozładunku odpadów (nr inwent. 1.00370) i w halach produkcyjnych (nr inwent. 1.00215 i 1.0029) na terenie bazy MPO przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej wykonania izolacji ciepłochronnej przewodów instalacji hydrantowej wraz z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu kablem grzejnym z oprzyrządowaniem i połączeniami elektrycznymi w budynku hali przeładunku odpadów. Hala jako obiekt budowlany nie jest ogrzewana. Hala przeładunku odpadów ma 130 m długości i 26 m szerokości. Rury biegną wysoko pod dachem około 8 m zasilając 4 hydranty HP52. Projekt ocieplenia wraz z kablem grzejnym dotyczyć będzie około 360 mb rur o śr. 80 i 50 mm. Hale produkcyjne (1.00215 i 1.00229) posiadają identyczne instalacje hydrantowe. Wymiary hal produkcyjnych dł. 80 m i szer. 25 m. Rury biegną wysoko pod dachem około 5-7 m zasilając 5x2=10 szt. hydrantów HP52. Projekt ocieplenia wraz z kablem grzejnym dotyczyć będzie około 125x2=250 mb rur o śr. 80 i 50 mm.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:

1. dobór izolacji ciepłochronnej,

2. dobór kabli grzejnych wraz z zaprojektowaniem ich zasilania, podziału na sekcje oraz sposobu kontroli sprawności,

3. uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy ppoż. w zakresie zaprojektowanych rozwiązań,

4. kosztorys inwestorski.

Załączniki:

załącznik nr 1 – rzut instalacji hydrantowej hali rozładunku,

załącznik nr 2 – wzór oferty.

Dokumentację objętą przedmiotem zamówienia należy przygotować w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz na informatycznym nośniku danych 1 egz. w formacie pdf. A kosztorys w formacie pdf i ath.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2021-07-26.

**Termin składania ofert** upływa w dn.: 2021-07-02 o godz. 12:00

**Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia:** Janusz Kotlarski

**Tel. kontaktowy:** 22 39 10 240

**Oferty należy nadesłać** w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

**Ocena ofert** będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100%

**Zapraszamy do składania ofert.**